

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(Over Lay) ตั้งแต่ข้างวัดเชียงแสนถึงสะพาน (ข้าหลวง) หมู่ที่ ๒

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลหนองผึ้ง

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๙๘,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๔.ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over Lay)โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over Lay) ตั้งแต่ข้างวัดเชียงแสนถึงสะพาน (ข้าหลวง) หมู่ที่ ๒ โดยมีพื้นที่เฉลี่ยรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๑.๘๑๔.๐๐ ตารางเมตร ดังนี้

.....-ช่วงที่ ๑ ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(Over Lay)โดยมีขนาดถนนกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๖๒.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๗๙.๐๐ ตารางเมตร และงานตีเส้นจราจร ๒ ข้าง

.....-ช่วงที่ ๒ ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(Over Lay)โดยมีขนาดถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๙.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๑๖.๐๐ ตารางเมตร และงานตีเส้นจราจร ๒ ข้าง

.....-ช่วงที่ ๓ ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(Over Lay)โดยมีขนาดถนนกว้าง ๖.๓๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๑๙.๐๐ ตารางเมตร และงานตีเส้นจราจร ๒ ข้าง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ชุด ตามแบบเทศบาลตำบลหนองผึ้งกำหนด

๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๖๗๖,๑๙๓.๐๒ บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสามบาทสองสตางค์)

๖.บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๑ แผ่น

๖.๒

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นางอุมาอร	โปธิยา	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	ประธานกรรมการ
๒. นายเนติวัฒน์	วงศ์หล้า	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ
๓. นายเทียนชัย	คนขยัน	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over lay) โดยมีพื้นที่เฉลี่ยทั้งหมดรวมไม่น้อยกว่า 1,814.00 ตารางเมตร ดังนี้
 ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 62.00 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 279.00 ตารางเมตร
 ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 179.00 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 716.00 ตารางเมตร
 ช่วงที่ 3 ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ ขนาดกว้าง 6.30 เมตร ยาว 130.00 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 819.00 ตารางเมตร
 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ชุด ตามแบบเทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ตั้งแต่ข้างวัดเชียงแสน ถึงสะพาน (ชั่วคราว) หมู่ที่ 2 ค.หนองผึ่ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองผึ่ง

แบบเลขที่ ๓.007/2564

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	- งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
2	- งานตัดดิน	ลบ.ม.						
3	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.						
4	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.						
5	- งานลาดแอสฟัลต์แทคโคต (Tack Coat)	ตร.ม.	1,814.00	14.29	25,922.06	1.3607	35,272.14	35,272.14
6	- งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (บนTack Coat	ตร.ม.	1,814.00	248.23	450,289.22	1.3607	612,708.54	612,708.54
7	- งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.	74.20	279.43	20,733.70	1.3607	28,212.34	28,212.34
					496,944.98		TOTAL	676,193.02

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 496,944.98 บาท

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3607

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

รวมราคากลางทั้งสิ้น

= 676,193.02

(ตัวอักษร) หกแสนเจ็ดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสามบาทสองสตางค์

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลหนองผึ่ง ที่ 351/2564 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

รับรองว่าเป็นราคาก่อสร้างตามนี้

..... ประธานกรรมการ
(นางอุมาอร ปิธิยา)

..... กรรมการ
(นายเนติวัฒน์ วงศ์หล้า)

..... กรรมการ
(นายเทียนชัย คนขยัน)