

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(Over Lay) ซอย ๒/๔ หมู่ที่ ๖
- ๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลหนองผึ้ง
- ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๓๔,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
- ๔.ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over Lay)ซอย ๒/๔ หมู่ที่ ๖ โดยมีขนาดถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๒๐.๐๐ ตารางเมตร และงานตีเส้นจราจร ๒ ข้าง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ.๑.ชุด
- ๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๖๑๔,๘๓๖.๑๔ บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยสามสิบหก บาทสิบสี่สตางค์)
- ๖.บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒ -
- ๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นางอุมาอร	โปริยา	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	ประธานกรรมการ
๒. นายเนติวัฒน์	วงศ์หล้า	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ
๓. นายเทียนชัย	คนขยัน	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over lay)
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 405.00 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,620.00 ตารางเมตร
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง ซอย 2/4 หมู่ที่ 6 ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองผึ้ง

แบบเลขที่ ถ.028/2564

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	- งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
2	- งานตัดดิน	ลบ.ม.						
3	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.						
4	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา - 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.						
5	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.						
6	- งานลาดแอสฟัลต์แทคโคต (Tack Coat)	ตร.ม.	1,620.00	14.02	22,712.40	1.3607	30,904.76	30,904.76
7	- งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (บนTack Coat	ตร.ม.	1,620.00	250.93	406,506.60	1.3607	553,133.53	553,133.53
8	- งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT - (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.	81.00	279.43	22,633.83	1.3607	30,797.85	30,797.85
					451,852.83		TOTAL	614,836.14

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 451,852.83 บาท

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ =

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3607

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =

รวมราคากลางทั้งสิ้น = 614,836.14

(ตัวอักษร) หกแสนหนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยสามสิบหกบาทสิบห้าสตางค์

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ที่ 192 / 2564 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2564

รับรองว่าเป็นราคาก่อสร้างตามนี้

..... ประธานกรรมการ
(นางอุมาอร โพธิยา)

..... กรรมการ
(นายเนติวัฒน์ วงศ์หล้า)

..... กรรมการ
(นายเทียนชัย คมขยัน)