

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over Lay) ซอย ๗ หมู่ที่ ๑.....
- ๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลหนองผึ้ง.....
- ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๖๗๕,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
- ๔.ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over Lay) โดยมีพื้นที่เฉลี่ยทั้งหมดรวมไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๓.๐๐ ตารางเมตร และงานปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยมีพื้นที่เฉลี่ยทั้งหมดรวมไม่น้อยกว่า ๑๔๘.๐๐ ตารางเมตร ดังนี้
-ช่วงที่ ๑ ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over Lay) โดยมีขนาดถนนกว้าง ๔.๒๐ เมตร ยาว ๙๓๒.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๙๑๔.๐๐ ตารางเมตร และงานตีเส้นจราจร ๒ ช่วง กว้างข้างละ ๐.๑๐ เมตร
-ช่วงที่ ๒ ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over Lay) โดยมีขนาดถนนกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๘๙.๐๐ ตารางเมตร และงานตีเส้นจราจร ๒ ช่วง กว้างข้างละ ๐.๑๐ เมตร
- พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ชุด ตามแบบเทศบาลตำบลหนองผึ้งกำหนด
- ๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑,๖๘๒,๔๒๔.๙๑ บาท (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นสองพันสี่ร้อยยี่สิบสี่บาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์)
- ๖.บัญชีประมาณราคากลาง
- ๖.๑ แบบ ปร.๕.....๑ แผ่น.....
- ๖.๒ แบบ ปร.๔.....๓ แผ่น.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | | |
|-----------------|----------|------------------------------|---------------|
| ๑. นางอุมาอร | โปธิยา | หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายเนติวัฒน์ | วงศ์หล้า | วิศวกรโยธาปฏิบัติการ | กรรมการ |
| ๓. นายเทียนชัย | คนขยัน | นายช่างโยธาปฏิบัติงาน | กรรมการ |

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ตามบัญชีโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 20/2563 ลงวันที่ 25 กันยายน 2563

งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over lay) โดยมีพื้นที่เฉลี่ยทั้งหมดรวมไม่น้อยกว่า 4,503.00 ตารางเมตร และงานปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยมีพื้นที่เฉลี่ยทั้งหมดรวมไม่น้อยกว่า 148.00 ตารางเมตร ดังนี้

- ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over lay) โดยมีขนาดถนนกว้าง 4.20 เมตร ยาว 932.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,914.00 ตารางเมตร และงานตีเส้นจราจร 2 ข้าง กว้างข้างละ 0.10 เมตร

- ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over lay) โดยมีขนาดถนนกว้าง 4.50 เมตร ยาว 131.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 589.00 ตารางเมตร และงานตีเส้นจราจร 2 ข้าง กว้างข้างละ 0.10 เมตร

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ชุด ตามแบบเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

สถานที่ก่อสร้าง ซอย 7 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสรรภ จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณการ เมื่อวันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

แบบเลขที่ ถ. 044/2563 จำนวน 4 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน(บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	1.3056	-	
2	ประเภทงานทาง	1,236,440.74	1.3607	1,682,424.91	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	1.3357	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	-	1.2764	-	
5	งานอื่นๆ	-	1.0700	-	
6	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ชุด	-	-	-	
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงาน.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.00.....%				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,682,424.91	
	คิดเป็นเงินประมาณ			1,682,424.91	
	ตัวอักษร	(หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นสองพันสี่ร้อยยี่สิบสี่บาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์)			
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	-	ตร.ม.		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	-	บาท/ตร.ม.		
	กำหนดแล้วเสร็จภายใน	45	วัน		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ที่ 523/ 2563 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2563

รับรองว่าเป็นราคาก่อสร้างตามนี้

 ประธานกรรมการ

(นางอุมาอร ไปริยา)

 กรรมการ

(นายเนติวัฒน์ วงศ์หล้า)

 กรรมการ

(นายเทียนชัย ดนชัยนัน)

โครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ตามบัญชีโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 20/2563 ลงวันที่ 25 กันยายน 2563

งานก่อสร้าง งานก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) โดยมีพื้นที่เฉลี่ยทั้งหมดรวมไม่น้อยกว่า 4,503.00 ตารางเมตร

- ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over lay) โดยมีขนาดถนนกว้าง 4.20 เมตร ยาว 932.00 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,914.00 ตารางเมตร และงานดีเส้นจราจร 2 ข้าง กว้างข้างละ 0.10 เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลหนองผึ้งกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ชอย 7 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ถ. 044/2563 จำนวน 4 แผ่น

(นางอุมาอร โพธิยา)

(นายเนติวัฒน์ วงศ์หล้า)

(นายเทียนชัย คนขยัน)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay)	3,914.00	ตร.ม.						
	ขนาดถนนกว้าง 4.20 เมตร ยาว 932.00 เมตร								
	2.1 งานชั้นพื้นทาง								
	- งานปรับเกรดพื้นที่	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	- ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	2.2 งานผิวทาง Asphaltic Concrete หนา 0.05 ม.	3,914.00	ตร.ม.						
	- งาน Tack Coat (ยาง RC,RS , หรือ CRS-2)	3,914.00	ตร.ม.	6.68	26,145.52 ✓	6.34	24,814.76 ✓	50,960.28 ✓	
	- งาน Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	3,914.00	ตร.ม.	220.04	861,236.56 ✓	11.08	43,367.12 ✓	904,603.68 ✓	
	2.3 งานตีเส้นจราจร 2 ข้างกว้างข้างละ 0.10 ม.	186.40	ตร.ม.	270.00	50,328.00 ✓	-	-	50,328.00	
	รวมค่าวัสดุ				937,710.08				
	รวมค่าแรง						68,181.88		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							1,005,891.96 ✓	

(นายเทียนชัย คนขยัน)

[illegible]

แบบเลขที่ ถ. 044/2563 จำนวน 4 แผ่น

(นางอุมาพร โพธิยา)

(นายเนติวัฒน์ วงศ์หล้า)

(นายเทียนชัย คนขยัน)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	งานปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร	40.00	ตร.ม.						
	งานปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1.20 เมตร ยาว 90.00 เมตร	108.00	ตร.ม.						
	พื้นที่รวม	148.00	ตร.ม.						
	1.1 คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	22.20	ลบ.ม	1,892.53	42,014.17	306.00	6,793.20	48,807.37	/
	1.2 ทราดยาบบรองพื้น	9.25	ลบ.ม	514.02	4,754.69	99.00	915.75	5,670.44	/
	1.3 ทราวยถม	10.80	ลบ.ม	373.83	4,037.36	99.00	1,069.20	5,106.56	/
	1.4 Wiremesh Ø 4 mm. @ 0.20#	148.00	ตร.ม.	24.61	3,642.28	5.00	740.00	4,382.28	/
	1.5 เหล็ก Ø 19 mm. @ 0.30 m. SR-24	0.074	ตัน	17,429.91	1,289.81	2,900.00	214.60	1,504.41	/
	1.6 ไม้แบบ	16.50	ตร.ม.	89.72	1,480.38	133.00	2,194.50	3,674.88	/
	1.7 ตะปู ขนาด 3 นิ้ว	4.13	กก.	37.38	154.38	-	-	154.38	/
	1.8 พลาสติคปูรองพื้นรอยต่อคอนกรีตหน้ากว้าง 1.20 ม.หนา 0.07 มม.	15.00	ม.	8.00	120.00	2.40	36.00	156.00	/
	1.9 งานรื้อถอนถนน + ขนทิ้ง	146.00	ตร.ม.		-	70.00	10,220.00	10,220.00	/
	รวมค่าวัสดุ				57,493.07				
	รวมค่าแรง						22,183.25		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							79,676.32	/