

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านวิวดอย หมู่ที่ ๗
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลหนองผึ้ง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๔๐,๐๐๐.-บาท (เก้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านวิวดอย หมู่ที่ ๗ โดยมีพื้นที่เฉลี่ยทั้งหมดรวมไม่น้อยกว่า ๔,๙๒๘.๐๐ ตารางเมตร ดังนี้
- ช่วงที่ ๑ ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น โดยมีขนาดถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อม Prime Coat
 - ช่วงที่ ๒ ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น โดยมีขนาดถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๒.๐๐ เมตร หน้า ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อม Prime Coat
- พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ชุด ตามแบบเทศบาลตำบลหนองผึ้งกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๙๑๖,๐๖๓.๓๖-บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันหกสิบสามบาทสามสิบหกสตางค์)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
- ๖.๑ แบบ ปร.๕ ๑ แผ่น
- ๖.๒ แบบ ปร.๕ ๒ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|--------------------------|------------------------|---------------|
| ๑. นายธรรมศักดิ์ พุ่มทอง | ปลัดเทศบาลตำบลหนองผึ้ง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายเนติวัฒน์ วงศ์หล้า | วิศวกรโยธาปฏิบัติการ | กรรมการ |
| ๓. นายเทียนชัย คนขยัน | นายช่างโยธาปฏิบัติงาน | กรรมการ |

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้าง: โครงการก่อสร้างเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งานก่อสร้าง: งานก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น โดยมีพื้นที่เฉลี่ยทั้งหมดรวมไม่น้อยกว่า 4,928.00 ตารางเมตร

ช่วงที่ 1 มีขนาดถนน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,100.00 เมตร หน้า 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4400.00 ตารางเมตร พร้อม Prime Coat

ช่วงที่ 2 มีขนาดถนน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 132.00 เมตร หน้า 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 528.00 ตารางเมตร พร้อม Prime Coat

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ชุด ตามแบบเทศบาลตำบลหนองผึ้งกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง: ภายในหมู่บ้านวัดดอย หมู่ที่ 7 ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณการ: เมื่อวันที่ 30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

แบบเลขที่: ถ. 027/2563 จำนวน 5 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน(บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	1.3056	-	
2	ประเภทงานทาง	671,024.76	1.3607	913,063.39	✓
3	ประเภทงานชลประทาน	-	1.3357	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	-	1.2764	-	
5	งานอื่นๆ	-	1.0700	-	
6	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ชุด	3,000.00	-	3,000.00	
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงาน.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.00.....%				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			916,063.39	
	คิดเป็นเงินประมาณ			916,063.39	
	ตัวอักษร	(เก้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันหกสิบสามบาทสามสิบเก้าสตางค์)			
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	4,928.00	ตร.ม.		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	185.89	บาท/ตร.ม.		
	กำหนดแล้วเสร็จภายใน	90	วัน		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ที่ 320/2563 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563

รับรองว่าเป็นราคาก่อสร้างตามนี้

..... ประธานกรรมการ
(นายธรรมศักดิ์ พุดทอง)

..... กรรมการ
(นายเนติวัฒน์ วงศ์ล้ำ)

..... กรรมการ
(นายเทียนชัย คนชัยน)

(นายเทียนชัย ถนอมชัย)

[illegible]

(นายเทียนชัย คงชัยน)

[illegible]