

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบตัวยู จากสนามกีฬาฉนวนวิภาวดี ถึงบ้านเลขที่ ๙๙/๑ หมู่ที่ ๓

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลหนองผึ้ง

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๙,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนเก้าพันบาทถ้วน)

๔.ลักษณะงานโดยสังเขป วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบตัวยู โดยมีขนาดวางระบายน้ำ กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๖.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ชุด

๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๕๔๔,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๖.บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ แบบ ปร.๕ ๑ แผ่น

๖.๒ แบบ ปร.๔ ๑ แผ่น

๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายจักรเดช ศักดิ์ศรี	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นายเนติวัฒน์ วงศ์หล้า	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ
๓. นายเทียนชัย คนขยัน	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้าง
งานก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง
ประมาณการ
แบบเลขที่

โครงการก่อสร้างเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบตัวยู โดยมีขนาดรางระบายน้ำ กว้าง 1.00 เมตร ยาว 126.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ชุด ตามแบบเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

จากสนามกีฬาญาณวิภาศ ถึงบ้านเลขที่ 99/1 หมู่ที่ 3 บ้านคอนจีน ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสарัก จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

ช. 001/2563 จำนวน 5 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน(บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	1.3074	-	
2	ประเภทงานทาง	-	1.3624	-	
3	ประเภทงานชลประทาน	404,652.00	1.3375	541,222.00	
4	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	-	1.2782	-	
5	งานอื่นๆ	-	1.0700	-	
6	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ชุด	3,000.00	-	3,000.00	
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงาน.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.00.....%				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			544,222.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ			544,000.00	
	ตัวอักษร	(ห้าแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)			
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	126.00	ตร.ม.		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	4,317.46	บาท/ตร.ม.		
	กำหนดแล้วเสร็จภายใน	90	วัน		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ที่ 210 / 2563 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563

รับรองว่าเป็นราคาก่อสร้างตามนี้


..... ประธานกรรมการ
(นายอัศวเดช ศักดิ์ศรี)


..... กรรมการ
(นายเนติวัฒน์ วงศ์หล้า)


..... กรรมการ
(นายเทียนชัย คนขยัน)

(นายเทียนชัย คนขยัน)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานวางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบตัวยู	126.00	ม.						
	กว้าง 1.00 เมตร ยาว 126.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร								
	1.1 ดินซุด	221.00	ลบ.ม	-	-	24.07	5,319.00	5,319.00	
	1.2 คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม.	9.00	ลบ.ม	1,747.66	15,729.00	306.00	2,754.00	18,483.00	
	1.3 คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.	74.00	ลบ.ม	1,892.53	140,047.00	306.00	22,644.00	162,691.00	
	1.4 เหล็กเส้นกลม Ø 6 มม. SR-24	0.02	ตัน	17,683.18	354.00	4,100.00	82.00	436.00	
	1.5 เหล็กเส้นกลม Ø 9 มม. SR-24	1.22	ตัน	16,481.31	20,107.00	4,100.00	5,002.00	25,109.00	
	1.6 เหล็กเส้นข้ออ้อย ® 12 มม. SD-40	4.37	ตัน	16,153.27	70,590.00	3,300.00	14,421.00	85,011.00	
	1.7 ลวดผูกเหล็ก	168.00	กก.	32.24	5,416.00	-	-	5,416.00	
	1.8 งานไม้แบบ	403.20	ตร.ม.	89.72	36,175.00	133.00	53,626.00	89,801.00	
	1.9 ตะปู 3"	81.00	กก.	37.38	3,028.00	-	-	3,028.00	
	1.10 ทราายหยาบรองพื้น	10.00	ลบ.ม	514.02	5,140.00	99.00	990.00	6,130.00	
	1.11 ท่อ P.V.C Ø 1"x 0.40 m.	25.00	ท่อน	57.83	1,446.00	-	-	1,446.00	
	1.12 งานถมดินเดิม 2 ซ้ำางวางระบายน้ำ	111.00	ลบ.ม	-	-	16.05	1,782.00	1,782.00	
	รวมค่าวัสดุ				298,032.00		-		
	รวมค่าแรง						106,620.00		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							404,652.00	