

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๔ และ ซอย ๔/๑ หมู่ที่ ๒
- ๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลหนองผึ้ง
- ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๕๗,๐๐๐.-บาท (หกแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
- ๔.ลักษณะงานโดยสังเขป วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยมีขนาดวางระบายน้ำกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๓๗๗.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร และงานบ่อพักวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๖๐x๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อ
- ๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๖๖๒,๐๐๐.-บาท (หกแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)
- ๖.บัญชีประมาณราคากลาง
- ๖.๑ แบบ ปร.๕ ๑ แผ่น
- ๖.๒ แบบ ปร.๔ ๒ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | | |
|-----------------|-----------|-----------------------|---------------|
| ๑. นายอัครเดช | ศักดิ์ศรี | ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายเนติวัฒน์ | วงศ์หล้า | วิศวกรโยธาปฏิบัติกร | กรรมการ |
| ๓. นายเทียนชัย | คนขยัน | นายช่างโยธาปฏิบัติงาน | กรรมการ |

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยมีขนาดวางระบายน้ำ กว้าง 0.30 เมตร ยาว 377.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร

งานบ่อพักวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร จำนวน 1 บ่อ

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ชุด ตามแบบเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

สถานที่ก่อสร้าง ซอย 4 และ ซอย 4/1 หมู่ที่ 2 บ้านเชียงแสน ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสาร์ภักดิ์ จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณการ เมื่อวันที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

แบบเลขที่ จ. 034/2563 จำนวน 6 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน(บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	1.3074	-	
2	ประเภทงานทาง	484,195.00	1.3624	659,667.00	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	1.3375	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	-	1.2782	-	
5	งานอื่นๆ	-	1.0700	-	
6	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ชุด	3,000.00	-	3,000.00	
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงาน.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.00.....%				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			662,667.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ			662,000.00	
	ตัวอักษร	(หกแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)			
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	377.00	ตร.ม.		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	1,755.97	บาท/ตร.ม.		
	กำหนดแล้วเสร็จภายใน	90	วัน		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ที่ 210 / 2563 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563

รับรองว่าเป็นราคาก่อสร้างตามนี้

..... ประธานกรรมการ
(นายอัศวเดช สักดิ์ศรี)

..... กรรมการ
(นายเนติวัฒน์ วงศ์หล้า)

..... กรรมการ
(นายเทียนชัย คนขยัน)

(นายเทียนชัย คนขยัน)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานวางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก	377.00	ม.						
	กว้าง 0.30 เมตร ยาว 377.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร								
	1.1 ดินซุด	153.00	ลบ.ม	-	-	19.18	2,935.00	2,935.00	
	1.2 คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.	82.00	ลบ.ม	1,892.53	155,187.00	306.00	25,092.00	180,279.00	
	1.3 คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม.	9.90	ลบ.ม	1,747.66	17,302.00	306.00	3,029.00	20,331.00	
	1.4 ทราดยาบรองพื้น	12.00	ลบ.ม	514.02	6,168.00	99.00	1,188.00	7,356.00	
	1.5 เหล็กเส้นกลม Ø 9 มม. SR-24	5.54	ตัน	16,481.31	91,306.00	4,100.00	22,714.00	114,020.00	
	1.6 ลวดผูกเหล็ก # 18	166.00	กก.	32.24	5,352.00	-	-	5,352.00	
	1.7 ไม้แบบ	301.60	ตร.ม.	89.72	27,060.00	133.00	40,113.00	67,173.00	
	1.8 ตะปู 3"	60.00	กก.	37.38	2,243.00	-	-	2,243.00	
	1.9 เหล็กฉาก 50 x 50 x 4.0 x 6.00 ม.	126.00	ท่อน	420.56	52,991.00	126.00	15,876.00	68,867.00	
	1.10 งานรื้อถนน คสล.	188.50	ตร.ม.	-	-	70.00	13,195.00	13,195.00	
	รวมค่าวัสดุ				357,609.00				
	รวมค่าแรง						124,142.00		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							481,751.00	

แบบเลขที่ ถ. 034/2563 จำนวน 6 แผ่น

(นายเทียนชัย คนขยัน)

[illegible]