

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม(Box Culvert)ลำเหมืองหนองผึ่ง ซอย ๓ ซ้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหนองผึ่ง หมู่ที่ ๔

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลหนองผึ่ง

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๘๐,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

๔.ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (Box Culvert) ลำเหมืองหนองผึ่ง ซอย ๓ ซ้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหนองผึ่ง หมู่ที่ ๔ โดยวางท่อลอดเหลี่ยม (Box Culvert) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร สูง ๒.๑๐ เมตร และงานราวกันตกสูง ๐.๘๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ชุด ตามแบบเทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด

๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๕๔๘,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๖.บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ แบบ ปร.๕ ๑ แผ่น

๖.๒ แบบ ปร.๔ ๑ แผ่น

๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายอัครเดช ศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

๒. นายเนติวัฒน์ วงหล้า วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

๓. นายเทียนชัย คนขยัน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box Culvert) ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 10.00 สูง 2.10 เมตร และงานราวกันตก สูง 0.80 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ชุด ตามแบบเทศบาลตำบลหนองผึ้งกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ลำเหมืองหนองผึ้ง ซอย 3 ซ้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหนองผึ้ง หมู่ที่ 4 บ้านหนองผึ้งใต้ ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณการ เมื่อวันที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

แบบเลขที่ ถ. 024/2561 จำนวน 6 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน(บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	1.3074	-	
2	ประเภทงานทาง	-	1.3624	-	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	1.3375	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	426,679.00	1.2782	545,381.10	
5	งานอื่นๆ	-	1.0700	-	
6	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ชุด	3,000.00	-	3,000.00	
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงาน.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.00.....%				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			548,381.10	
	คิดเป็นเงินประมาณ			548,000.00	
	ตัวอักษร	(ห้าแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)			
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท/ม.			
	กำหนดแล้วเสร็จภายใน	120	วัน		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ที่ 427 / 2562 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2562

รับรองว่าเป็นราคาก่อสร้างตามนี้

..... ประธานกรรมการ

(นายอัครเดช คักดีศรี)

..... กรรมการ

(นายเนติวัฒน์ วงศ์หล้า)

..... กรรมการ

(นายเทียนชัย คนขยัน)

รายละเอียด โครงการก่อสร้างเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

งานก่อสร้าง ท่อลอดเหลี่ยม (Box Culvert) ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 10.00 สูง 2.10 เมตร และงานราวกันตก สูง 0.80 เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลหนองผึ้งกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ลำเหมืองหนองผึ้ง ซอย 3 ซ้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหนองผึ้ง หมู่ที่ 4 บ้านหนองผึ้งใต้ ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ถ. 024/2561 จำนวน 6 แผ่น

(นายอิศรเดช ศักดิ์ศรี)

(นายเนติวัฒน์ วงศ์หล้า)

(นายเทียนชัย คนชยัน)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาด 5.00 x 10.00 เมตร	10.00	ม.						
	1.1 ดินชุด	220.32	ลบ.ม	-	-	36.61	8,066.00	8,066.00	
	1.2 งานรื้อท่อระบายน้ำเดิม ขนาด 0.80 ม.	10.00	ม	-	-	205.00	2,050.00	2,050.00	
	1.3 งานคอนกรีตหยาบรองพื้นหนา 0.10 ม.	8.66	ลบ.ม	1,592.06	13,787.00	306.00	2,650.00	16,437.00	
	1.4 งานทรายหยาบรองพื้นหนา 0.10 ม.	10.31	ลบ.ม.	514.02	5,300.00	91.00	938.00	6,238.00	
	1.5 งานทรายถมข้าง Block Culvert บดอัดแน่น	16.41	ลบ.ม.	373.83	6,135.00	91.00	1,493.00	7,628.00	
	1.6 งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ชม. คืนผิวจราจรหนา 0.15 ม.	3.15	ลบ.ม.	1,791.12	5,642.00	306.00	964.00	6,606.00	
	1.7 งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ชม. ท่อลอดเหลี่ยม	63.00	ลบ.ม.	1,791.12	112,841.00	306.00	19,278.00	132,119.00	
	1.8 งานไม้แบบ	215.00	ตร.ม.	89.72	19,290.00	133.00	28,595.00	47,885.00	
	1.9 ไม้คร่าว 1 1/2 " x 3" (ไม้ยาง 30 % ของไม้แบบหล่อคอนกรีต)	64.50	ลบ.ฟ.	614.30	39,622.00	-	-	39,622.00	
	1.10 ตะปู	43.00	กก.	37.38	1,607.00	-	-	1,607.00	
	1.11 ท่อเหล็กอบสังกะสีคาดลิ้นน้ำเงิน Ø 2" ราวสะพาน	3.33	ท่อน	841.12	2,804.00	252.34	841.00	3,645.00	
	1.12 เหล็กเส้นข้ออ้อย  20 มม. SD-40	1.99	ตัน	20,093.46	40,002.00	2,900.00	5,773.00	45,775.00	
	1.13 เหล็กเส้นข้ออ้อย  12 มม. SD-40	4.14	ตัน	19,719.63	81,639.00	3,300.00	13,662.00	95,301.00	
	1.14 เหล็กเส้นกลม Ø 25 มม. SR - 24	0.12	ตัน	18,504.67	2,221.00	2,900.00	348.00	2,569.00	
	1.15 เหล็กเส้นกลม Ø 9 มม. SR - 24	0.11	ตัน	21,294.40	2,342.00	4,100.00	451.00	2,793.00	
	1.16 เหล็กเส้นกลม Ø 6 มม. SR - 24	0.06	ตัน	20,574.77	1,234.00	4,100.00	246.00	1,480.00	
	1.17 ลวดผูกเหล็ก # 18	193.00	กก.	32.24	6,222.00	-	-	6,222.00	
	1.18 ตะแกรงเหล็ก (Wire mesh) ข้ออ้อย ศก.4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	20.00	ตร.ม.	26.79	536.00	5.00	100.00	636.00	
	รวมค่าวัสดุ				341,224.00				
	รวมค่าแรง						85,455.00		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							426,679.00	