



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลหนองผึ้ง โทร.๐๕๓-๑๐๓๘๘๒-๓ ต่อ ๒๕

ที่ ๔๑๕/๒๕๖๒

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน ๘ โครงการ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ที่ ๒๙๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองผึ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๔ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองผึ้ง มีมติที่ประชุมอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๑๘ โครงการ, ตามรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองผึ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๕ วันพุธ ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ที่ประชุมสภาฯ มีมติอนุมัติให้ฝ่ายบริหารจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๕ โครงการ, ตามรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองผึ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๖ วันศุกร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองผึ้ง มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกมติความเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้าง จำนวน ๑๑ โครงการ, ตามรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองผึ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ขออนุญาตแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการก่อสร้างที่สภาเทศบาลตำบลหนองผึ้ง อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองผึ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๔ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๗ โครงการ และอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองผึ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๕ วันพุธ ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๓ โครงการเพื่อให้สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้, ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองผึ้ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๖ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบให้ผู้บริหารจ่ายเงินไว้เบิกเหลือในปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑, ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ได้พิจารณาอนุมัติเห็นชอบโอนงบประมาณ โดยอำนาจพิจารณาอนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลหนองผึ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓ วันศุกร์ ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. จำนวน ๘ โครงการ นั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางงานโครงการก่อสร้าง จำนวน ๘ โครงการ แล้วเสร็จตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางก่อสร้าง ฉบับประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ลงราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จึงขอจัดส่งสรุปผลการกำหนดราคากลาง, ขอบเขตของโครงการก่อสร้าง, รายงานการประชุม และรูปแบบงานก่อสร้าง จำนวน ๘ โครงการ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย)

/ขอคิดเห็น..

ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการดังกล่าวข้างต้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามระเบียบขั้นตอน ต่อไป

จึงแจ้งมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายธรรมศักดิ์ พุดทอง)

ลงชื่อ ส.ต.อ. กรรมการ
(สมัย ศรีเรืองฤทธิ์)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายเทียนชัย คนขยัน)

เรียน นายกเทศมนตรี
เพื่อโปรดทราบ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ได้กำหนดราคาของโครงการก่อสร้าง
ทางหลวง & โครงการไฮดรอลิคเครื่องสูบน้ำ
แล้ว เสนอขอแจ้งไว้ กอช.๒๕๖๓ คร.๑๕๖๓
โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำฝาย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

กนกพร รนทโธภ
(นางสาวสุภาพิชญ์ จันทร์อินทร์)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(นายเทียนชัย คนขยัน)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ศึกษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

☒ เห็นชอบ อนุมัติ
☐ ไม่เห็นชอบ.....

(นางกิริยาภรณ์ จีแดง)
รองปลัดเทศบาลตำบลหนองบัว

(นายธรรมศักดิ์ พุดทอง)
ปลัดเทศบาลตำบลหนองบัว

ค.อ.๒ (ปัญญา หล้าดวงดี)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว
๑๕ ก.ย. ๒๕๖๓

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ตามงบประมาณรายจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over lay) โดยมีขนาดถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over lay) กว้าง 4.00 เมตร ยาว 166.00 เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over lay) ไม่น้อยกว่า 664.00 ตารางเมตร และงานติดตั้งจราจร 2 ข้าง กว้างข้างละ 0.10 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ชุด ตามแบบเทศบาลตำบลหนองผึ้งกำหนด
สถานที่ก่อสร้าง	ซอย 5 ซุดซอย หมู่ที่ 3 บ้านดอนจีน ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสว่างวีระ จังหวัดเชียงใหม่
ประมาณการ	เมื่อวันที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
แบบเลขที่	ถ. 021/2561 จำนวน 5 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน(บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	1.3074	-	
2	ประเภทงานทาง	165,557.00	1.3624	225,555.00	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	1.3375	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	-	1.2782	-	
5	งานอื่นๆ	-	1.0700	-	
6	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ชุด	3,000.00	-	3,000.00	
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงาน.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.00.....%				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			228,555.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ			228,000.00	
	ตัวอักษร	(สองแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)			
	ขนาดหรือเนื้อที่งานทาง	664.00	ตร.ม.		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	343.00	บาท/ตร.ม.		
	กำหนดแล้วเสร็จภายใน	60	วัน		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ที่ 293/ 2562 ลงวันที่ 12 กันยายน 2562

รับรองว่าเป็นราคาก่อสร้างตามนี้

..... ประธานกรรมการ

(นายธรรมศักดิ์ พุ่มทอง)

ส.ต.อ..... กรรมการ

(สมัย ศรีเมืองฤทธิ์)

..... กรรมการ

(นายเทียนชัย คนขันธ์)

งานก่อสร้าง งานก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over lay) โดยมีขนาดถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over lay) กว้าง 4.00 เมตร ยาว 166.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ซอย 5 สดซอย หมู่ที่ 3 บ้านดอนจั่น ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ସ.ମ.ପ.

แบบเลขที่ ถ. 021/2561 จำนวน 5 แผ่น

(นายธรรมศักดิ์ พงษ์ทอง)

(สมัย ศรีเรืองฤทธิ์)

(นายเทียนชัย คนขยัน)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 166.00 เมตร	664.00	ตร.ม.						
	และงานตีเส้นจราจร 2 ข้าง กว้างข้างละ 0.10 เมตร	166.00	ม.						
	1.1 งานชั้นพื้นทาง								
	- งานปรับเกรดพื้นที่	664.00	ตร.ม.	-	-	1.68	1,116.00	1,116.00	
	- งานชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	86.55	-	-	
	1.2 งานไหล่ทาง								
	- ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	70.51	-	-	
	1.3 งานผิวทาง Asphaltic Concreate หน้า 0.05 ม.	664.00	ตร.ม.						
	- งาน Tack Coat (ยาง RC,RS , หรือ CRS-1)	664.00	ตร.ม.	6.64	4,409.00	6.57	4,362.00	8,771.00	
	- งาน Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	664.00	ตร.ม.	208.73	138,597.00	11.30	7,503.00	146,100.00	
	1.4 งานตีเส้นจราจร 2 ข้างกว้างข้างละ 0.10 ม.	33.00	ตร.ม.	261.00	8,613.00	29.00	957.00	9,570.00	
	รวมค่าวัสดุ				151,619.00				
	รวมค่าแรง						13,938.00		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							165,557.00	

สรุปผลการกำหนดราคากลาง					
โครงการก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ตามงบประมาณรายจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561				
งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ โดยมีขนาดรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.30 เมตร ยาว 102.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร และงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.40 เมตร (มอกชั้น 3) จำนวน 8 ท่อน และงานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร จำนวน 3 บ่อ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ชุด ตามแบบเทศบาลตำบลหนองผึ้งกำหนด				
สถานที่ก่อสร้าง	หน้าวัดดอนจีน ถึงหน้าประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านดอนจีน ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสарภี จังหวัดเชียงใหม่				
ประมาณการ	เมื่อวันที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562				
แบบเลขที่	ถ. 022/2561 จำนวน 5 แผ่น				
ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน(บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	1.3074	-	
2	ประเภทงานทาง	158,724.00	1.3624	216,245.58	
3	ประเภทงานชลประทาน		1.3375	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	-	1.2782	-	
5	งานอื่นๆ	-	1.0700	-	
6	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ชุด	3,000.00	-	3,000.00	
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงาน.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.00.....%				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			219,246.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ			219,000.00	
	ตัวอักษร	(สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)			
	ขนาดหรือเนื้อที่งานทาง	106.00	ม.		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	2,066.00	บาท/ม.		
	กำหนดแล้วเสร็จภายใน	90	วัน		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่งเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ที่ 293/ 2562 ลงวันที่ 12 กันยายน 2562
รับรองว่าเป็นราคาก่อสร้างตามนี้

..... ประธานกรรมการ
(นายธรรมศักดิ์ พุ่มทอง)

ส.ต.อ..... กรรมการ
(สมัย ศรีรุ่งฤทธิ)

..... กรรมการ
(นายเทียนชัย คนชัยน)

แบบ ปร.4

(นายเทียนชัย คนขยัน)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	102.00	ม.						
	กว้าง 0.30 เมตร ยาว 102.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร								
	1.1 ดินขุด	41.00	ลบ.ม	-	-	99.00	4,059.00	4,059.00	
	1.2 คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.	19.00	ลบ.ม	1,791.12	34,031.00	306.00	5,814.00	39,845.00	
	1.3 คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม.	2.68	ลบ.ม	1,592.06	4,267.00	306.00	820.00	5,087.00	
	1.4 ทราดยหยาบรองพื้น	3.00	ลบ.ม	514.02	1,542.00	99.00	297.00	1,839.00	
	1.5 เหล็กเส้นกลม Ø 9 มม. SR-24	1.58	ตัน	21,168.23	33,446.00	4,100.00	6,478.00	39,924.00	
	1.6 ลวดผูกเหล็ก # 18	47.00	กก.	32.24	1,515.00	-	-	1,515.00	
	1.7 ไม้แบบ	117.00	ตร.ม.	133.95	15,672.00	133.00	15,561.00	31,233.00	
	1.8 ตะปู	23.00	กก.	37.38	860.00	-	-	860.00	
	1.9 เหล็กฉาก 50 x 50 x 4.0 x 6.00 ม.	34.00	ท่อน	420.56	14,299.00	42.00	1,428.00	15,727.00	
	1.10 งานรื้อถนน คสล.	64.00	ตร.ม.	-	-	70.00	4,480.00	4,480.00	
	รวมค่าวัสดุ				105,632.00				
	รวมค่าแรง						38,937.00		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							144,569.00	

(นายเทียนชัย คนขยัน)

[illegible]

ସ.୩.୧.



(นายเทียนชัย คนขยัน)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	งานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 0.60 x 0.60 เมตร	3.00	บ่อ						
	3.1 ดินซูด	4.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	396.00	396.00	
	3.2 คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.	0.62	ลบ.ม.	1,791.12	1,110.00	306.00	190.00	1,300.00	
	3.3 คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. รองพื้นหนา 0.05 ม.	0.10	ลบ.ม.	1,592.06	159.00	306.00	31.00	190.00	
	3.4 ทราดยาบบรองพื้น หนา 0.05 ม.	0.12	ลบ.ม.	514.02	62.00	91.00	11.00	73.00	
	3.5 เหล็กเส้นกลม Ø 9 มม. SR-24	0.06	ตัน	21,168.23	1,270.00	4,100.00	246.00	1,516.00	
	3.6 เหล็กข้ออ้อย DB 12 มม. SD-40	0.02	ตัน	19,382.71	388.00	3,300.00	66.00	454.00	
	3.7 ลวดผูกเหล็ก # 18	2.00	กก.	32.24	64.00	-	-	64.00	
	3.8 เหล็กฉาก 50 x 50 x 4 มม. X 6.00 ม.	3.00	ท่อน	420.56	1,262.00	42.06	126.00	1,388.00	
	3.9 ไม้แบบ	4.00	ตร.ม.	89.72	359.00	133.00	532.00	891.00	
	3.10 ตะปู	1.00	กก.	37.38	37.00	-	-	37.00	
	3.11 งานรื้อถอนถนนคอนกรีต กว้าง 1.00 ม. ยาว 1.00 ม.	3.00	ตร.ม.	-	-	70.00	210.00	210.00	
	รวมค่าวัสดุ				4,711.00				
	รวมค่าแรง						1,808.00		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							6,519.00	

(นายเทียนชัย คนขยัน)

[illegible]

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้าง
งานก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง
ประมาณการ
แบบเลขที่

โครงการก่อสร้างเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ตามงบประมาณรายจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ โดยวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 1.00 เมตร (มอก. ชั้น 3) จำนวน 83 ท่อน และงานบ่อพักท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.20 x 1.20 เมตร จำนวน 9 บ่อ
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ชุด ตามแบบเทศบาลตำบลหนองผึ้งกำหนด
ตั้งแต่หน้าวัดอุโบสถ ถึงหลังวัดอุโบสถ หมู่ที่ 4 บ้านหนองผึ้งใต้ ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสарภักดิ์ จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
ข. 010/2561 จำนวน 6 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน(บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	1.3074	-	
2	ประเภทงานทาง	-	1.3624	-	
3	ประเภทงานชลประทาน	330,202.43	1.3375	441,646.00	
4	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	-	1.2782	-	
5	งานอื่นๆ	-	1.0700	-	
6	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ชุด	3,000.00	-	3,000.00	
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงาน.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.00.....%				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			444,646.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ			444,000.00	
	ตัวอักษร	(สี่แสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)			
	ขนาดหรือเนื้อที่งานชลประทาน	83.00	ม.		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	5,349.00	บาท/ม.		
	กำหนดแล้วเสร็จภายใน	90	วัน		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ที่ 293/ 2562 ลงวันที่ 12 กันยายน 2562

รับรองว่าเป็นราคาก่อสร้างตามนี้

..... ประธานกรรมการ
(นายธรรมศักดิ์ พุ่มทอง)

ส.ต.อ..... กรรมการ
(สมัย ศรีเรืองฤทธิ์)

..... กรรมการ
(นายเทียนชัย คนขยัน)

โครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ตามงบประมาณรายจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประมาณราคา

งานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ โดยวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 1.00 เมตร (มอก. ชั้น 3) จำนวน 83 ท่อน ตามแบบเทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง

ตั้งแต่หน้าวัดอุโบสถ ถึงหลังวัดอุโบสถ หมู่ที่ 4 บ้านหนองผึ่งใต้ ตำบลหนองผึ่ง อำเภอสарงัก จังหวัดเชียงใหม่

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ଶ.ମ.ପ.

(สมัชช ศรีเรืองฤทธิ์)

(นายเทียนชัย คนขยัน)

แบบเลขที่

ช. 010/2561 จำนวน 6 แผ่น

(นายธรรมศักดิ์ พุ่มทอง)

[illegible]

(นายเทียนชัย คนขยัน)

[illegible]

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ตามงบประมาณรายจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

งานก่อสร้าง โครงการวางระบบระบายน้ำ คสล. โดยวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๕0.40 เมตร (มอก. ชั้น 3) จำนวน 71 ท่อน และงานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร จำนวน 8 บ่อ และงานคั่นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ยาว 76.00 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 45.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ชุด ตามแบบเทศบาลตำบลหนองผึ้งกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ซอยบ้านนางสมศรี ปันใหม่ หมู่ที่ 5 บ้านป่าแคโยง ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภ จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณการ เมื่อวันที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

แบบเลขที่ ถ. 025/2561 จำนวน 6 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน(บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	1.3074	-	
2	ประเภทงานทาง	106,880.00	1.3624	145,613.00	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	1.3375	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	-	1.2782	-	
5	งานอื่นๆ	-	1.0700	-	
6	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ชุด	3,000.00	-	3,000.00	
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงาน.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.00.....%				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			148,613.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ			148,000.00	
	ตัวอักษร	(หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)			
	ขนาดหรือเนื้อที่งานทาง	76.00	ม.		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	1,955.43	บาท/ม.		
	กำหนดแล้วเสร็จภายใน	90	วัน		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ที่ 293/2562 ลงวันที่ 12 กันยายน 2562

รับรองว่าเป็นราคาก่อสร้างตามนี้

..... ประธานกรรมการ
(นายธรรมศักดิ์ พุดมทอง)

ส.ต.อ..... กรรมการ
(สมัย ศรีเมืองฤทธิ์)

..... กรรมการ
(นายเทียนชัย คนขยัน)

โครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ตามงบประมาณรายจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประมาณราคา

งานวางระบบระบายน้ำ คสล. โดยวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.40 เมตร (มอก. ชั้น 3) จำนวน 71 ท่อน ตามแบบเทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยบ้านนางสมศรี ปันใหม่ หมู่ที่ 5 บ้านป่าแคียง ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ถ. 025/2561 จำนวน 6 แผ่น

(นายธรรมศักดิ์ พุดมทอง)

ସ.ମ.ପ.

(สมัย ศรีเรืองฤทธิ์)

(นายเทียนชัย คนขยัน)

[illegible]

ଶ.ମ.ପ.

(สมัย ศรีเรืองฤทธิ์)

(นายเทียนชัย คนขยัน)

[illegible]

(นายเทียนชัย คนขยัน)

[illegible]

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้าง
งานก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง
ประมาณการ
แบบเลขที่

โครงการก่อสร้างเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ตามงบประมาณรายจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติก โดยมีขนาดถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ยาว 38.00 เมตร
หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 152.00 ตารางเมตร และงานตีเส้นจราจร 2 ข้าง กว้างข้างละ 0.10 เมตร
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ชุด ตามแบบเทศบาลตำบลหนองผึ้งกำหนด
ทางเข้าป่าช้า หมู่ที่ 8 บ้านสันคือ ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสарัก จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
ถ. 027/2561 จำนวน 5 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน(บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	1.3074	-	
2	ประเภทงานทาง	45,004.00	1.3624	61,313.00	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	1.3375	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	-	1.2782	-	
5	งานอื่นๆ	-	1.0700	-	
6	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ชุด	3,000.00	-	3,000.00	
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงาน.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.00.....%				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			64,313.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ			64,000.00	
	ตัวอักษร	(หกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)			
	ขนาดหรือเนื้อที่งานทาง	152.00	ตร.ม.		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	421.00	บาท/ตร.ม.		
	กำหนดแล้วเสร็จภายใน	60	วัน		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ที่ 293/ 2562 ลงวันที่ 12 กันยายน 2562

รับรองว่าเป็นราคาก่อสร้างตามนี้

..... ประธานกรรมการ

(นายธรรมศักดิ์ พุดมทอง)

ส.ต.อ..... กรรมการ

(สมัย ศรีเรืองฤทธิ์)

..... กรรมการ

(นายเทียนชัย คนขยัน)

(นายธรรมศักดิ์ พดมทอง)

ସ.୩.ପ.

(สมัย ศรีเรืองฤทธิ์)

(นายเทียนชัย คนขยัน)

[illegible]

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ตามงบประมาณรายจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติก โดยมีขนาดถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over lay) กว้าง 4.00 เมตร ยาว 135.00 เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over lay) ไม่น้อยกว่า 540.00 ตารางเมตร และงานตีเส้นจราจร 2 ข้าง กว้างข้างละ 0.10 เมตร และงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 49.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 147.00 ตารางเมตร และงานโหลทางหินคลุก 2 ข้าง กว้างข้างละ 0.30 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ชุด ตามแบบเทศบาลตำบลหนองผึ้งกำหนด
สถานที่ก่อสร้าง	ซอย 6 จากหน้าบ้านคำหน้อย ศรีวิสัย ถึงบ้านสุกันทา อุ่นศรี หมู่ที่ 8 บ้านสันตือ ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ประมาณการ	เมื่อวันที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
แบบเลขที่	ถ. 029/2561 จำนวน 7 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน(บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	1.3074	-	
2	ประเภทงานทาง	180,044.00	1.3624	245,292.00	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	1.3375	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	-	1.2782	-	
5	งานอื่นๆ	-	1.0700	-	
6	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ชุด	3,000.00	-	3,000.00	
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงาน.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.00.....%				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			248,292.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ			248,000.00	
	ตัวอักษร	(สองแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)			
	ขนาดหรือเนื้อที่งานทาง	687.00	ตร.ม.		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	361.00	บาท/ตร.ม.		
	กำหนดแล้วเสร็จภายใน	60	วัน		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ที่ 293/ 2562 ลงวันที่ 12 กันยายน 2562

รับรองว่าเป็นราคาก่อสร้างตามนี้

..... ประธานกรรมการ

(นายธรรมศักดิ์ พุ่มทอง)

ส.ต.อ..... กรรมการ

(สมัย ศรีเมืองฤทธิ์)

..... กรรมการ

(นายเทียนชัย คนขยัน)

ସ.ନ.ପ.

(นายเทียนชัย คนขยัน)

[illegible]

(นายเทียนชัย คนขยัน)

[illegible]

สรุปผลการกำหนดราคากลาง					
โครงการก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ตามงบประมาณรายจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561				
งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนโอเวอร์เลย์ โดยมีขนาดถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) กว้าง 3.00-4.00 เมตร ยาว 421.00 เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,407.00 ตารางเมตร และงานติดตั้งจราจร 2 ซ้าง กว้างข้างละ 0.10 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ชุด ตามแบบเทศบาลตำบลหนองผึ้งกำหนด				
สถานที่ก่อสร้าง	ซอย 5/4 หมู่ที่ 8 บ้านสันคือ ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่				
ประมาณการ	เมื่อวันที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562				
แบบเลขที่	ถ. 030/2561 จำนวน 5 แผ่น				
ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน(บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	1.3074	-	
2	ประเภทงานทาง	354,892.00	1.3624	483,505.00	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	1.3375	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	-	1.2782	-	
5	งานอื่นๆ	-	1.0700	-	
6	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ชุด	3,000.00	-	3,000.00	
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงาน.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.00.....%				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			486,505.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ			486,000.00	
	ตัวอักษร	(สี่แสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)			
	ขนาดหรือเนื้อที่งานทาง	1,407.00	ตร.ม.		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	345.00	บาท/ตร.ม.		
	กำหนดแล้วเสร็จภายใน	60	วัน		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ที่ 293/ 2562 ลงวันที่ 12 กันยายน 2562

รับรองว่าเป็นราคาก่อสร้างตามนี้

..... ประธานกรรมการ

(นายธรรมศักดิ์ พุดทอง)

ส.ต.อ..... กรรมการ

(สมัย ศรีอุบลฤทธิ)

..... กรรมการ

(นายเทียนชัย คนชัยน)

(นายเทียนชัย คนขยัน)

[illegible]

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้าง ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยมีขนาดถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.80-9.00 เมตร ยาว 83.50 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 479.00 ตารางเมตร และงานโหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น 1 ชั้น กว้าง 0.30 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ชุด ตามแบบเทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ซอย 5 ไปถึงวัดพระอุดม หมู่ที่ 5 บ้านป่าแคโยง ตำบลหนองผึ่ง อำเภอสарกั จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณการ เมื่อวันที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

แบบเลขที่ ถ. 018/2561 จำนวน 5 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน(บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	1.3074	-	
2	ประเภทงานทาง	218,042.00	1.3624	297,060.00	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	1.3375	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	-	1.2782	-	
5	งานอื่นๆ	-	1.0700	-	
6	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ชุด	3,000.00	-	3,000.00	
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงาน.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.00.....%				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			300,060.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ			300,000.00	
	ตัวอักษร	(สามแสนบาทถ้วน)			
	ขนาดหรือเนื้อที่งานทาง	479.00	ตร.ม.		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	626.00	บาท/ตร.ม.		
	กำหนดแล้วเสร็จภายใน	60	วัน		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลหนองผึ่ง ที่ 293/ 2562 ลงวันที่ 12 กันยายน 2562

รับรองว่าเป็นราคาก่อสร้างตามนี้

..... ประธานกรรมการ

(นายธรรมศักดิ์ พุดทอง)

ส.อ. กรรมการ

(สมัย ศรีทองสุข)

..... กรรมการ

(นายเทียนชัย คนขยัน)

(นายเทียนชัย คนขยัน)

[illegible]