

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลางในงานจัดจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๘ หมู่ที่ ๖
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลหนองผึ้ง.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตั้งไว้ ๕๑๕,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๘ หมู่ที่ ๖ ตามแบบเทศบาลตำบลหนองผึ้งกำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๕๗๕,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลางแนบท้ายตารางนี้
- ๕.๑ แบบ ปร.๕ ๑ หน้า
- ๕.๒ แบบ ปร.๔ ๔ หน้า
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง...ตามคำสั่งที่ ๕๒/๒๕๖๒...ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
มีรายชื่อดังนี้
- | | | | |
|----------------|-----------|-----------------------|---------------|
| ๑. นายอัครเดช | ศักดิ์ศรี | ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายโชคชัย | ชลธิ์เงิน | นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |
| ๓. นายเทียนชัย | คนขยัน | นายช่างโยธาปฏิบัติงาน | กรรมการ |

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

แบบ ปร. 5

โครงการก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยมีขนาดรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.30 เมตร ยาว 337.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร และงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.40 เมตร (มอก. ชั้น 3) จำนวน 3 ท่อน และงานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร จำนวน 3 บ่อ และงานซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยมีขนาดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.60 เมตร ยาว 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1.80 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ชุด ตามแบบเทศบาลตำบลหนองผึ้งกำหนด
สถานที่ก่อสร้าง	ซอย 8 หมู่ที่ 6 บ้านกองทราย ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยภูมิ
ประมาณการ	เมื่อวันที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562
แบบเลขที่	ถ. 033/2561 จำนวน 10 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน(บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	420,198.00	1.3624	572,477.76	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	-	-	-	
5	งานอื่นๆ	-	-	-	
6	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ชุด	3,000.00	-	3,000.00	
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงาน.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.00.....%				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			575,477.76	
	คิดเป็นเงินประมาณ			575,000.00	
	ตัวอักษร	(ห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)			
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	341.80	เมตร		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	1,682.00	บาท/เมตร		
	กำหนดแล้วเสร็จภายใน	90	วัน		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ที่ 52 / 2562 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

รับรองว่าเป็นราคาก่อสร้างตามนี้



..... ประธานกรรมการ

(นายอัศวเดช ศักดิ์ศรี)



..... กรรมการ

(นายโชคชัย ชลสินเงิน)



..... กรรมการ

(นายเทียนชัย คนชัยน)

(นายเทียนชัย คนขยัน)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานวางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก	337.00	ม.						
	กว้าง 0.30 เมตร ยาว 337.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร								
	1.1 ดินขุด	136.00	ลบ.ม	-	-	99.00	13,464.00	13,464.00	
	1.2 คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.	64.00	ลบ.ม	1,791.12	114,632.00	306.00	19,584.00	134,216.00	
	1.3 คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม.	8.85	ลบ.ม	1,718.23	15,206.00	306.00	2,708.00	17,914.00	
	1.4 ทราดยาบรองพื้น	11.00	ลบ.ม	514.02	5,654.00	99.00	1,089.00	6,743.00	
	1.5 เหล็กเส้นกลม Ø 9 มม. SR-24	4.14	ตัน	20,280.38	83,961.00	4,100.00	16,974.00	100,935.00	
	1.6 ลวดผูกเหล็ก # 18	124.00	กก.	30.37	3,766.00	-	-	3,766.00	
	1.7 ไม้แบบ	67.00	ตร.ม.	89.72	6,011.00	133.00	8,911.00	14,922.00	
	1.8 ตะปู	13.00	กก.	32.39	421.00	-	-	421.00	
	1.9 เหล็กฉาก 50 x 50 x 4.0 x 6.00 ม.	225.00	ท่อน	420.56	94,626.00	42.00	9,450.00	104,076.00	
	1.10 งานรื้อถนน คสล.	198.00	ตร.ม.	-	-	70.00	13,860.00	13,860.00	
	รวมค่าวัสดุ				324,277.00				
	รวมค่าแรง						86,040.00		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							410,317.00	

(นายเทียนชัย คนขยัน)

[illegible]

(นายเทียนชัย คนขยัน)

[illegible]

โครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

งานก่อสร้าง งานซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยมีขนาดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.60 เมตร ยาว 3.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1.80 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ซอย 8 หมู่ที่ 6 บ้านกองทราย ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ถ. 033/2561

จำนวน 10 แผ่น

(นายอัศรเดช ศักดิ์ศรี)

(นายโชคชัย ขลิบเงิน)

(นายเทียนชัย คนขยัน)

[illegible]