

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างวางระบบน้ำด้วยตั้งแต่ฝายล่าง ถึงหน้าบ้านเลขที่ ๑๔๖ บ้านนางจิราพร ฟองแก้ว หมู่ที่ ๓
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลหนองผึ้ง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๘๘,๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างวางระบบน้ำด้วยตั้งแต่ฝายล่าง ถึงหน้าบ้านเลขที่ ๑๔๖ บ้านนางจิราพร ฟองแก้ว หมู่ที่ ๓ โดยมีขนาดวางระบบน้ำด้วย กว้าง ๑.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๘๕๒,๓๐๖.๔๓ บาท (แปดแสนห้าหมื่นสองพันสามร้อยหกบาทสี่สิบสามสตางค์)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
- ๖.๑ แบบ ป.ร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
- ๖.๒ แบบ ป.ร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | | |
|-----------------|----------|------------------------------|---------------|
| ๑. นางอุมาอร | โปธิยา | หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายเนติวัฒน์ | วงศ์หล้า | วิศวกรโยธาปฏิบัติการ | กรรมการ |
| ๓. นายเทียนชัย | คนขยัน | นายช่างโยธาปฏิบัติงาน | กรรมการ |

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเทศบาลตำบลหนองม่วง ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 งานก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบตัวยู โดยมีขนาด กว้าง 1.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 190.00 เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลหนองม่วงกำหนด
 สถานที่ก่อสร้าง ตั้งแต่ฝ่ายล่าง ถึงหน้าบ้านเลขที่ 146 บ้านนางจิราพร พองแก้ว หมู่ที่ 3 บ้านคอนจีน ตำบลหนองม่วง อำเภอเสนา จังหวัดเชียงใหม่
 ประมาณการ เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน(บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร		1.3056	-	
2	ประเภทงานทาง	-	1.3607	-	
3	ประเภทงานชลประทาน	638,097.20	1.3357	852,306.43	
4	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	-	1.2764	-	
5	งานอื่นๆ	-	1.0700	-	
6	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ชุด	-	-	-	
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงาน.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.00.....%				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			852,306.43	
	คิดเป็นเงินประมาณ			852,308.43	
	ตัวอักษร	(แปดแสนห้าหมื่นสองพันสามร้อยหกบาทสี่สิบสามสตางค์)			
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	190.00	ม.		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	4,485.82	บาท/ม.		
	กำหนดแล้วเสร็จภายใน	90	วัน		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลหนองม่วง ที่ 359 / 2564 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564

รับรองว่าเป็นราคาก่อสร้างตามนี้

..... ประธานกรรมการ
 (นางอุมาอร โพธิยา)

..... กรรมการ
 (นายเนติวัฒน์ วงศ์หล้า)

..... กรรมการ
 (นายเทียนชัย คนขันธ์)

(นายเทียนชัย คุณชัย)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานวางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบตัวยู กว้าง 1.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร ยาว 190.00 เมตร	190.00	เมตร						
	1.1 ดินขุด	100.00	ลบ.ม.	-	-	18.00	1,800.00	1,800.00	
	1.2 คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม.	12.35	ลบ.ม.	1,794.39	22,160.71	306.00	3,779.10	25,939.81	
	1.3 คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	94.05	ลบ.ม.	1,869.16	175,794.49	306.00	28,779.30	204,573.79	
	1.4 เหล็กเส้นกลม Ø 9 มม. SR-24	2.94	ตัน	25,845.79	75,986.62	4,100.00	12,054.00	88,040.62	
	1.5 เหล็กเส้นข้ออ้อย Ⓚ 12 มม. SD-40	3.31	ตัน	25,886.92	85,665.70	3,300.00	10,923.00	96,608.70	
	1.6 ลวดผูกเหล็ก	187.50	กก.	33.80	6,337.50	-	-	6,337.50	
	1.7 งานไม้แบบ	760.00	ตร.ม.	274.32	208,483.20	-	-	208,483.20	
	1.8 ท่อ P.V.C Ø 1"x 0.3 m.	14.25	ฟุตอน	71.69	1,021.58	-	-	1,021.58	
	1.9 งานถมดินเดิม 2 ซ้างวางระบายน้ำ	294.00	ลบ.ม.	-	-	18.00	5,292.00	5,292.00	
	รวมค่าวัสดุ				575,469.80		-		
	รวมค่าแรง						62,627.40		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							638,097.20	