

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนบริเวณตั้งแต่สามแยกธรณีสงฆ์ถึงศาลเจ้า หมู่ที่ ๗ บ้านป่าเกี๊ยะดี
- ๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลหนองผึ้ง.....
- ๓.วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร...๕๓๒,๐๐๐-บาท (ห้าแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)
- ๔.ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนบริเวณตั้งแต่สามแยกธรณีสงฆ์ถึงศาลเจ้า หมู่ที่ ๗ บ้านป่าเกี๊ยะดี โดยมีขนาดถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร และมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๔๘.๐๐ ตารางเมตร
- ๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๕๓๑,๑๑๓.๖๔ บาท (ห้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบสามบาทหกสิบสี่สตางค์)
- ๖.บัญชีประมาณราคากลาง
- ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม.....จำนวน ๑ แผ่น.....
- ๖.๒
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | | |
|-----------------|----------|------------------------------|---------------|
| ๑. นางอุมาพร | โปลิยา | หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายเนติวัฒน์ | วงศ์หล้า | วิศวกรโยธาปฏิบัติกร | กรรมการ |
| ๓. นายเทียนชัย | คนขยัน | นายช่างโยธาปฏิบัติงาน | กรรมการ |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 โดยมีขนาดถนน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 187.00 เมตร หนา 0.15 เมตร และมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 748.00 ตร.ม.
 ตามแบบเทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด
 สถานที่ก่อสร้าง ตั้งตามแยกขรณิสงฆ์ถึงศาลเจ้า หมู่ที่ 7 บ้านบ้านเกิด ต.หนองผึ่ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองผึ่ง
 แบบเลขที่ ๑.046/2564
 จำนวนราคากลางเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาดู (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	- งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	748.00	114.62	85,735.76	1.3607	116,660.64	116,660.64
2	- งานตัดดิน	ลบ.ม.					-	-
3	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	37.40	754.07	28,202.21	1.3607	38,374.74	38,374.74
4	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	748.00	334.47	250,183.56	1.3607	340,424.77	340,424.77
5	- งานใส่ทางหินคลุก	ลบ.ม.					-	-
6	- งานซ่อมแซมผิวทางลาดแอสฟัลต์ (Tack Coat)	ม.					-	-
7	- รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	24.00	192.04	4,608.96	1.3607	6,271.41	6,271.41
8	- รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	124.00	174.14	21,593.36	1.3607	29,382.08	29,382.08
9	- งานบ่อพัก คลส. ขนาด 0.60x0.60 ม.	บ่อ					-	-
10	- งานท่อกลมคลส.ขนาด Ø 0.40 ม.	ม.					-	-
					390,323.85		TOTAL	531,113.64

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

390,323.85

บาท

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3607

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

รวมราคากลางทั้งสิ้น

=

531,113.64

(ตัวอักษร)

ห้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบสามบาทหกสิบสี่สตางค์

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลหนองผึ่ง ที่ 359 / 2564 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564

รับรองว่าเป็นราคากลางก่อสร้างตามนี้

..... ประธานกรรมการ
 (นางอุมาอร โพธิยา)

..... กรรมการ
 (นายเนติวัฒน์ วงศ์หัตถ์)

..... กรรมการ
 (นายเทียนชัย คนชัย)